

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej Średnica - Ryżewo, dz. nr ewid. 170

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1		GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE		
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - z wyznaczeniem granic pasa drogowego	km	1,000
1.2		USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW		
2 d.1.2	KNR 2-01 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia oraz przycinanie gałęzi	ha	0,056
3 d.1.2	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	3,000
1.3		ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY		
4 d.1.3	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek	m2	1000,000
5 d.1.3	KNR 2-01 0203-01 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 2 km	m3	200,000
1.4		ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
6 d.1.4	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm na zjeździe	m2	40,000
2		ROBOTY ZIEMNE		
2.1		WYKONANIE POBOCZY		
7 d.2.1	KNR 2-01 0211-08 0214-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.10 km (POBOCZA Z MATERIAŁU POZYSKANEGO Z WYKOPÓW)	m3	120,000
8 d.2.1	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II (POBOCZA Z MATERIAŁU POZYSKANEGO Z WYKOPÓW)	m3	120,000
9 d.2.1	KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98 (POBOCZA Z MATERIAŁU POZYSKANEGO Z WYKOPÓW)	m3	120,000
3		PODBUDOWY		
3.1		KORYTOWANIE		
10 d.3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10cm (konstrukcja jezdni) Krotność = 0.5	m2	4500,000
3.2		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA		
11 d.3.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	5100,000
4		NAWIERZCHNIE		
4.1		REMONT NAWIERZCHNI Z POSPÓŁKI		
12 d.4.1	KNNR 6 0113-06 analogia	Warstwa górna z kruszyw naturalnych gr. 10 cm (NAWIERZCHNIA remontowana)	m2	600,000
15 d.5.2	KNNR 6 0204-02	Nawierzchnie ze żwiru lub pospółki - warstwa górna o gr. 15 cm	m2	4500,000
16 d.5.2	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0/63 mm lub gruzu betonowego - warstwa dolna wzmacniająca lokalnie - 100t	t	100,000
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
5.1		UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP		
13 d.5.1	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	3000,000
5.2		POBOCZA		
14 d.5.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1500,000

6		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
6.1		OZNAKOWANIE PIONOWE		
17 d.6.1	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - montaż słupków hektometrowych (SŁUPKI U1 co 100 m - prawostronnie)	szt	12,000
8		DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA		
18 d.8	kalk. własna	Obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1,000