

PRZEDMIAR ROBÓT
Utwardzenie drogi gminnej na dz. nr ewid. 52 w m. Brzeźno

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1		GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE		
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - z wyznaczeniem granic pasa drogowego	km	0,120
1.2		ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY		
2 d.1.2	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek	m2	130,000
3 d.1.2	KNR 2-01 0203-01 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość 2 km	m3	39,000
1.3		ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
4 d.1.3	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm na zjeździe	m2	20,000
2		ROBOTY ZIEMNE		
2.1		WYKONANIE POBOCZY		
5 d.2.1	KNR 2-01 0211-08 0214-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.10 km (POBOCZA Z MATERIAŁU POZYSKANEGO Z WYKOPÓW)	m3	30,000
6 d.2.1	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II (POBOCZA Z MATERIAŁU POZYSKANEGO Z WYKOPÓW)	m3	30,000
7 d.2.1	KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98 (POBOCZA Z MATERIAŁU POZYSKANEGO Z WYKOPÓW)	m3	30,000
3		PODBUDOWY		
3.1		KORYTOWANIE		
8 d.3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10cm (konstrukcja jezdni) Krotność = 0.5	m2	480,000
3.2		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA		
9 d.3.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	480,000
4		NAWIERZCHNIE		
4.1		REMONT NAWIERZCHNI Z POSPÓŁKI		
10 d.4.1	KNNR 6 0113-06 analogia	Warstwa górna z kruszyw naturalnych gr. 10 cm (NAWIERZCHNIA remontowana)	m2	50,000
11 d.5.2	KNNR 6 0204-02	Nawierzchnie ze żwiru lub pospółki - warstwa górna o gr. 15 cm	m2	480,000
12 d.5.2	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0/63 mm lub gruzu betonowego - warstwa dolna wzmacniająca lokalnie - 50 t	t	50,000
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
5.1		UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP		
13 d.5.1	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	240,000
6		DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA		
14 d.6	kalk. własna	Obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1,000