Szczegół konstrukcyjny

Połączenie projektowanej nawierzchni z nawierzchnią drogi wojewódzkiej



① - Warstawa ścieralna z AC11S 50/70 gr 5cm
② - Podbudowa zasadnicza z AC16P 50/70 gr 7cm
③ - siatka 120 x 120 KN wsteonie powlekana bitumem (szer. 2,0m)
④ - podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5mm gr 20 cm
⑤ - Warstwa odcinająca z piasku sredniozia rnistego gr 10cm
⑥ - konstrukcja jezdni drogi wojewódzkiej

FORMA Pracownia Projektowa s.c.
W. Formanowska, R. Formanowski
Wilkowice, ul. Dębowa 6
64-115 ŚWIĘCIECHOWA
tel./fax 065 534 12 83
kom. 506 115 780
NIP 697-226-82-35

FORMA	"FORMA" Pracownia Projektowa s.c. Wanda Formanowska Radosław Formanowski Wilkowice Ul. Dębowa 6 ; 64-115 Święciechowa, tel. 65-534-12-83		DATA 02.2016
TEMAT	Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Sarbia, Os. Polne		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
TYTUŁ RYSUNKU	Szczegół konstrukcyjny - połączenie nawierzchni		
INWESTOR	Gmina Czarnków ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		SKALA 1:10
BRANŻA	Drogowa		Rys. nr 8.
PROJEKTANT	techn. Wiesław Kostórkiewicz	Uprawn.Bud.nr 1760/94/Lo spec. konstr. - Inż.	
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Radosław Formanowski		
	mgr inż. Wanda Formanowska		